작성부서	복합전기부 신평택 ST전기과	자재구매규격서	작성번호 : '22-신평택-구매
			작성일자 : '22. 06.
			시행일자 : '22. 06.
품 명	2022년 신평택복합 계획예방정비공사 전기설비용 자재		

1. 적용범위

본 규격서는 2022년 신평택복합 계획예방정비공사 전기설비용 자재에 적용한다.

2. 적용표준

가. JISB 1511-1993: 베어링 총칙
나. JISB 1512-2012: 깊은홈 볼 베어링
다. JISB 1522-2012: 앵귤러 볼 베어링
라. KS C 4523: 제어용 릴레이
마. KS C IEC60269-1: 저압퓨즈
바. KS BISO 13351: 산업용 팬
※ 본 규격에 명시되지 않은 사항은 KS, IEC 규격에 준한다.

3. 품명 및 규격

볼 베어링 등 112품목
※ 붙임. 「구입자재 품목명세서」 참조

4. 공급범위

계약상대자는 본 구매규격서에 명시된 모든 규격 및 사양이 일치 또는 동등 이상의 제품을 납품하여야 한다.

5. 제작설명 및 특기사항

가. 본 제품의 규격, 수량 및 치수는 본 규격서와 같아야 하며, 반드시 신품 및 정품을 납품 하여야 한다.
나. 계약상대자는 계약 후 당사에서 제시한 규격이 아닌 동등품 이상의 제품을 납품 시 발주자와 충분히 협의 및 사전승인을 득한 후 공급하여야 한다.
다. 발주자는 본 규격서에 기술된 제반조건이 일치하지 않을 경우 인수를 거부할 수 있으며 계약상대자는 발주자와 협의하에 신속히 조치를 취하여야 한다.
라. 모든 베어링 제품은 NTN(Made in Japan)제품 또는 동등품 이상이여야 한다.

확 인
서권용

품 명	2022년신평택복합 계획예방정비공사 전기설비용 자재	작성번호	'22-신평택-구매

6. 품질보증

가. 각 구매자재는 조립 후 기기 본래의 기능을 충분히 발휘할 수 있어야 하며, 기존 발전설비와 호환 가능한 자재 이어야 한다.

나. 납품 시 각 제품은 운반 및 보관 중 손상되지 않도록 개별 포장하고, 운송과정 중 손상된 기자재는 인정되지 않고 제작하여 납품하여야 한다.

다. 제작사 포장 및 품질보증서가 없는 자재는 모조품으로 간주하며 인수를 거부할 수 있다.

7. 납 기 : 계약 후 60일 이내

8. 검 수

신평택발전 지정장소 하차 완료 및 수량/발주규격과 동일함이 확인 완료시 검수가 완료된다.

9. 하자보증

가. 계약상대자가 공급한 모든 기자재는 계약 납기일로부터 1년간 하자보증을 하며, 하자가 발생하였을 때는 발주자가 지정하는 기일 내에 계약자 부담으로 처리를 하여야 한다.

나. 하자 보증 내용

(1) 제작 기술 부적합으로 인한 결함

(2) 기자재 설계 부적합으로 인한 결함

(3) 수송 및 운송과정에서의 문제로 인한 결함 및 고장

(4) 기타 발주자 측의 실수가 아닌 모든 결함 및 고장

10. 납품장소 : 신평택발전 자재창고

붙임. 구입자재 품목명세서 1부. 끝.

확 인
기원용